

Утвержден
Приказом Директора МАУК «СДТ»
№ « 68 » от « 29 » апреля 2025г.

План подготовки к отопительному сезону Муниципального автономного учреждения «Сарапульский драматический театр»

1. Общие сведения

	Адрес объекта	Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Первомайская, д.22»а)
	Год постройки	1866
	Общая площадь здания	1194
	Наличие элеваторного пункта	нет
	Тип системы отопления	закрытая
	Схема отопления	двухтрубная
	Система ХВС	нет
	Материал трубопроводов системы отопления	Сталь/полипропилен(ремонтные вставки)
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	Есть
	Теплоснабжающая организация	ООО «Сарапултеплоэнерго»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023г.г	240
	2023-2024г.г	241
	2024-2025г.г	227
2.	Средняя температура окружающего воздуха в отопительном периоде	Градусы Цельсия
	2022-2023г.г	-20
	2023-2024г.г	-18
	2024-2025г.г	-15
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	ГКалл
	2022-2023г.г	196,6
	2023-2024г.г	123,73
	2024-2025г.г	104,18
4.	Случаи размораживания внутренней системы отопления	Кол-во
	2022-2023г.г	0
	2023-2024г.г	0
	2024-2025г.г	0
5.	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	Кол.во
	2022-2023г.г	0
	2023-2024г.г	0
	2024-2025г.г	0
6.	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023г.г	0
	2023-2024г.г	0
	2024-2025г.г	0
6.2.	Случаи нарушения температурного режима	Кол-во

	теплоносителя	
	2022-2023г.г	0
	2023-2024г.г	0
	2024-2025г.г	0
6.3.	Случаи снижения параметров теплоносителя	Кол-во
	2022-2023г.г	0
	2023-2024г.г	0
	2024-2025г.г	0
6.4.	Количество случаев перерасчета платы за тепловую энергию из-за снижения качества параметров теплоносителя	Кол-во
	2022-2023г.г	
	2023-2024г.г	
	2024-2025г.г	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п/п	Перечень	Срок выполнения	Стоимость, тыс.р.
1.	Промывка и опрессовка системы отопления	июль	10,0
2.	Замена радиаторов отопления 5шт	Июль-сентябрь	50,0

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2025-2026г.г.	30.04.2025г.
2.	Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых установок	В наличии
3.	Акт на гидравлические испытания системы отопления	Июль-август
4.	Акт сверки расчетов за тепловую энергию	Июль - август
5.	Акт готовности учреждения к отопительному сезону	Июль - август

Согласовано:

Представитель теплоснабжающей организации

Главный инженер
ООО «Сарапултеплоэнерго»



Рибин ВМ



МАУК "САРАПУЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР"

Первомайская ул., д. 22-а г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960

"САРАПУЛЫСЬ ДРАМАЯ ТЕАТР"

МУНИЦИПАЛ КОНЪДЭТЭН ВИЗИСЬКИСЬ ЛУЛЧЕБЕРЕТЬЯ УЖЪЮРТ

тел.: факс: 8(34147) 4-03-58; SarT1911@yandex.ru; сайт театра: www.sarapultheatre.ru

П Р И К А З

от 29 апреля 2025г.

№ 68

об утверждении Плана подготовки
к отопительному сезону МАУК "СДТ"

В целях обеспечения подготовки к отопительному сезону МАУК «СДТ» 2025г-2026г.,
п р и к а з ы в а ю:


п.1. Утвердить План подготовки к отопительному сезону МАУК "СДТ".

п.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника АХС - Ехлакова
Д.С.

Директор

Л.Е. Бовдуй

С приказом от 29 апреля 2025г. №68 ознакомлен:

 " 29 " 04 2025г. Д.С. Ехлаков
личная подпись